



RYSUNEK POSADZKI NA KORYTARZU




SZAFKA AKTOWA



SZAFKA AKTOWA

- płyta wiórowa melaminowana gr. 18mm;
- krawędzie oklejone obrzeżem ABS gr. 1mm;
- zawiasy fi 35mm (4szt na drzwiach);
- ściana tylna HDF lakierowany, Kolor: Białe;
- uchwyt metalowy, 96mm rozstaw otworów, Kolor: ALUMINIUM;
- wyposażona w 5 przestawnych półek o nośności do 60 kg /otwory do montażu półek co 2cm/
- obrotowa klamka z zamkiem na klucz, zamek ryglujący drzwi w trzech punktach

DETAL NAROŻNIKA: POŁĄCZENIE PŁYTEK I GK



LEGENDA POSADZKI

Pg1	PŁYTKI GRESOWE NOWA GALA CONCEPT CN10 POWIERZCHNIA: NATURALNA FORMAT 60x60 PŁYTKI UKŁADAĆ TAK BY FUGA POSADZKI POKRYWAŁA SIĘ Z FUGĄ NA ŚCIANIE - PŁYTKI UKŁADANE PROSTOKĄTLE DO ŚCIAN W POMIESZCZENIACH, GDZIE NIE ZASTOSOWANO PŁYTEK NA ŚCIANIE, NALEŻY WYKONAĆ COKÓŁ Z GOTOWYCH ELEMENTÓW WYSOKOŚĆ 8cm - SZEROKOŚĆ PŁYTKI - FUGA NA POSADZCE POWINNA POKRYWAĆ SIĘ Z FUGĄ NA COKOLE FUGA EPOKSYDOWA: MAPEI KERAPOXY - 130 JAŚMIN UWAGA! POSADZKĘ POD PŁYTKAMI WYPROFILOWAĆ ZE SPADKIEM 2-3% DO KRATKI LUB ZASTOSOWAĆ STANDARDOWE PROFILE PRYSZNICOWE NP: Schlüter®-KERDI-SHOWER
Pg2	PŁYTKI GRESOWE NOWA GALA CONCEPT CN13 POWIERZCHNIA: NATURALNA FORMAT 60x60 PŁYTKI UKŁADAĆ TAK BY FUGA POSADZKI POKRYWAŁA SIĘ Z FUGĄ NA ŚCIANIE - PŁYTKI UKŁADANE PROSTOKĄTLE DO ŚCIAN W POMIESZCZENIACH, GDZIE NIE ZASTOSOWANO PŁYTEK NA ŚCIANIE, NALEŻY WYKONAĆ COKÓŁ Z GOTOWYCH ELEMENTÓW WYSOKOŚĆ 8cm - SZEROKOŚĆ PŁYTKI - FUGA NA POSADZCE POWINNA POKRYWAĆ SIĘ Z FUGĄ NA COKOLE FUGA EPOKSYDOWA: MAPEI KERAPOXY - 130 JAŚMIN UWAGA! POSADZKĘ POD PŁYTKAMI WYPROFILOWAĆ ZE SPADKIEM 2-3% DO KRATKI LUB ZASTOSOWAĆ STANDARDOWE PROFILE PRYSZNICOWE NP: Schlüter®-KERDI-SHOWER
Pg3	PŁYTKI GRESOWE NOWA GALA CONCEPT CN10 POWIERZCHNIA: NATURALNA FORMAT 30x30 PŁYTKI UKŁADAĆ TAK BY FUGA POSADZKI POKRYWAŁA SIĘ Z FUGĄ NA ŚCIANIE - PŁYTKI UKŁADANE PROSTOKĄTLE DO ŚCIAN W POMIESZCZENIACH, GDZIE NIE ZASTOSOWANO PŁYTEK NA ŚCIANIE, NALEŻY WYKONAĆ COKÓŁ Z GOTOWYCH ELEMENTÓW WYSOKOŚĆ 8cm - SZEROKOŚĆ PŁYTKI - FUGA NA POSADZCE POWINNA POKRYWAĆ SIĘ Z FUGĄ NA COKOLE FUGA EPOKSYDOWA: MAPEI KERAPOXY - 130 JAŚMIN UWAGA! POSADZKĘ POD PŁYTKAMI WYPROFILOWAĆ ZE SPADKIEM 2-3% DO KRATKI LUB ZASTOSOWAĆ STANDARDOWE PROFILE PRYSZNICOWE NP: Schlüter®-KERDI-SHOWER
Li1	LINOLEUM NP: KOLOR: Jasny beżowy - TARKETT LINOSAM VENETO XF
Li2	LINOLEUM NP: KOLOR: SZARY - TARKETT LINO STYLE EMME
Li3	LINOLEUM NP: KOLOR: FIOLET-TARKETT ETRUSCO XF PURPLE
Li4	LINOLEUM NP: KOLOR: TANI JAK OBUDOWA GRZEJNIKA

LEGENDA ŚCIANY

POWIERZCHNIE MALOWANE

- A1** WYKONCZENIE NP WG FIRMY BECKERS DESIGNER Vöglfärg Matt [7] :
2 WARSTWY FARBY LATEKSEWEJ PÓLMAT ZYMNAŁEJ
NP: NCS S 1005-Y20R
- A2** WYKONCZENIE NP WG FIRMY BECKERS DESIGNER Vöglfärg Matt [7] :
2 WARSTWY FARBY LATEKSEWEJ PÓLMAT ZYMNAŁEJ
NP: NCS S 4030-R50B
- A3** WYKONCZENIE NP WG FIRMY BECKERS DESIGNER Vöglfärg Matt [7] :
2 WARSTWY FARBY LATEKSEWEJ PÓLMAT ZYMNAŁEJ
NP: NCS S 2005-Y50R
- A4** WYKONCZENIE NP WG FIRMY BECKERS DESIGNER Vöglfärg Matt [7] :
2 WARSTWY FARBY LATEKSEWEJ PÓLMAT ZYMNAŁEJ
NP: NCS S010-R30B

PŁYTKI

- P1** PŁYTKI GRESOWE DO WYSOKOŚCI SUFITU PODWIESZONEGO NOWA GALA CONCEPT CN10
POWIERZCHNIA: NATURALNA, FORMAT: 30x60cm; UKŁADAĆ POZIOMO
FUGA EPOKSYDOWA: MAPEI KERAPOXY - 113 SZARY
PŁYTKI NALEŻY UKŁADAĆ W TAKI SPOSÓB BY FUGA NA ŚCIANIE POKRYWAŁA SIĘ Z FUGĄ NA POSADZCE.
- P2** PŁYTKI GRESOWE DO WYSOKOŚCI SUFITU PODWIESZONEGO NOWA GALA CONCEPT CN13
POWIERZCHNIA: STRUKTURALNA, FORMAT: LISTWY
FUGA EPOKSYDOWA: MAPEI KERAPOXY - 113 SZARY
PŁYTKI NALEŻY UKŁADAĆ W TAKI SPOSÓB BY FUGA NA ŚCIANIE POKRYWAŁA SIĘ Z FUGĄ NA POSADZCE.
- P3** PŁYTKI GRESOWE DO WYSOKOŚCI SUFITU PODWIESZONEGO NOWA GALA CONCEPT CN10
POWIERZCHNIA: POLEROWANA, FORMAT: 30x60cm; UKŁADAĆ POZIOMO
FUGA EPOKSYDOWA: MAPEI KERAPOXY - 130 JAŚMIN
PŁYTKI NALEŻY UKŁADAĆ W TAKI SPOSÓB BY FUGA NA ŚCIANIE POKRYWAŁA SIĘ Z FUGĄ NA POSADZCE.
- P4** PŁYTKI GRESOWE DO WYSOKOŚCI SUFITU PODWIESZONEGO NOWA GALA CONCEPT CN13
POWIERZCHNIA: POLEROWANA, FORMAT: 30x60cm; UKŁADAĆ POZIOMO
FUGA EPOKSYDOWA: MAPEI KERAPOXY - 113 SZARY
PŁYTKI NALEŻY UKŁADAĆ W TAKI SPOSÓB BY FUGA NA ŚCIANIE POKRYWAŁA SIĘ Z FUGĄ NA POSADZCE.
- P5** PŁYTKI DO WYSOKOŚCI SUFITU PODWIESZONEGO IRIS WALDE
KOLOR/WYKONCZENIE: OSPIPOV,
FORMAT 60x60cm;
FUGA EPOKSYDOWA: SOPRO - 27 PERGAMON, SZEROKOŚĆ FUGI 1mm
- P6** PŁYTKI GRESOWE DO WYSOKOŚCI SUFITU PODWIESZONEGO NOWA GALA CONCEPT CN10
POWIERZCHNIA: POLEROWANA, FORMAT: 60x120; UKŁADAĆ PIONOWO
FUGA EPOKSYDOWA: MAPEI KERAPOXY - 130 JAŚMIN

ZABEZPIECZENIE ŚCIAN

- T** TAŚMA OCHRONNA C/S ACRYDYN TP200 gr. 3mm CHRONIĄCA ŚCIANY PRZED WSZELKIMI USZKODZENIAMI,
MONTAŻ NA WYSOKOŚCI 30cm, NAD COKOŁEM POSADZKI, BEZPOŚREDNIO DO ŚCIANY,
COKÓŁ 90cm (GÓRNA KRAWĘDZ) DOBROJOPRZEC HR4C
KOLOR 100 BIAŁY ZŁAMANY
- T** TAŚMA OCHRONNA C/S ACRYDYN TP200 gr. 3mm CHRONIĄCA ŚCIANY PRZED WSZELKIMI USZKODZENIAMI,
MONTAŻ NA WYSOKOŚCI 30cm, NAD COKOŁEM POSADZKI, BEZPOŚREDNIO DO ŚCIANY
COKÓŁ 90cm (GÓRNA KRAWĘDZ) DOBROJOPRZEC HR4C
KOLOR 26 PIĘKOWY

ZASTRZEŻENIA PRAWNE:

BIURO PROJEKTOWE NIE ODPOWIAJA ZA WYKORZYSTANIE NIEOSTATECZNYCH I
NIEPEŁNYCH WERSJI PROJEKTU.
WSZYSTKIE RYSUNKI POWINNY BYĆ ROZPATRYWANE RAZEM Z ODPOWIEDNIMI
OPRACOWANAMI BRANŻOWYMI.
JAKO CAŁOŚĆ PROJEKTU NALEŻY ROZUMIEĆ OPRACOWANIA PROJEKTOWE W FORMIE
RYSUNKOWEJ I DOKUMENTACJI OPISOWA.
MATERIAŁY OPISANE W PROJEKcie MOŻNA ZAMIANIĆ NA INNE, O NIE GORSZYSZ
PARAMETRACH TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH. PO UZYSKANIU ZGODY PROJEKTANTA I
ZAMAWIAJĄCEGO.
BIURO PROJEKTOWE ZASTRZEGA SOBIE PRAWO OKAZANIA PRZEZ WYKONAWCĘ PRÓBEK
MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYKONCZENIOWYCH.)

PRZEBUDOWA ODDZIAŁU REHABILITACJI W SZPITALU W ŚREMIE

Zamawiający	branża
SZPITAL W ŚREMIE SPÓŁKA Z O.O. UL. CHEŁMOŃSKIEGO 1, 63-100 ŚRÉM	Architektura
Adres budowy	Rys. Nr.
UL. CHEŁMOŃSKIEGO 1, 63-100 ŚRÉM	PBW_Ar_06
Stadium	Data
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY	LUTY 2013r.
Rysunek	Skala
	1:100 Arkusz/m.kw.
Główny projektant mgr inż. arch. Grzegorz Sadowski	78/86/Pw
Opracował mgr inż. arch. Dagmara Mędrzycka	
mgr inż. arch. Monika Wojtczyk	7131/33/P/2004
Sprawdzający mgr inż. arch. Karol Wegner	86/WPOKK/UpB/2011
SPA Sadowski, Sadowska ul. Podlaska 13, 60-623 Poznań Telefon 04861/ 8484190 Fax. 04861/ 8484123 E-Mail: spa@spa-sadowski.pl Internet: http://www.spa-sadowski.pl	Strona