

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Piwnice</b>			
1	KNR-W 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5	m <sup>2</sup>		
d.1	1202-09	m <sup>2</sup> 240,262	m <sup>2</sup>	240,262	
				RAZEM	240,262
2	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI	m <sup>2</sup>		
d.1	202 1134-02	GRUNT" - powierzchnie pionowe 240,262	m <sup>2</sup>	240,262	
				RAZEM	240,262
3	KNR K-04	Gładzie gipsowe ścian jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie na	m <sup>2</sup>		
d.1	0305-01	podłożu z tynku 240,262	m <sup>2</sup>	240,262	
				RAZEM	240,262
4	KNR K-04	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie - do-	m <sup>2</sup>		
d.1	0305-07	datków za pogrubienie o 1 mm na ścianach Krotność = 2 166,672	m <sup>2</sup>	166,672	
				RAZEM	166,672
5	KNR K-09	Zagruntowanie dwukrotne wewnętrznych podłoży gipsowych	m <sup>2</sup>		
d.1	0302-01	240,262	m <sup>2</sup>	240,262	
				RAZEM	240,262
6	KNR K-09	Malowanie pierwszej warstwy wewnętrznych podłoży gipsowych	m <sup>2</sup>		
d.1	0302-02	240,262	m <sup>2</sup>	240,262	
				RAZEM	240,262
7	KNR K-09	Malowanie drugiej warstwy wewnętrznych podłoży gipsowych	m <sup>2</sup>		
d.1	0302-03	240,262	m <sup>2</sup>	240,262	
				RAZEM	240,262
8	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
d.1	1216-01	75,76	m <sup>2</sup>	75,760	
				RAZEM	75,760
9	NNRNKB	(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z	m <sup>2</sup>		
d.1	202 2702-01	włókien mineralnych z zast.profilu poprz.o dług. 60 cm 102,883	m <sup>2</sup>	102,883	
				RAZEM	102,883
10	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki	m <sup>2</sup>		
d.1	1209-10	drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m <sup>2</sup> 48	m <sup>2</sup>	48,000	
				RAZEM	48,000
11	KNR 4-01	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
d.1	0322-02	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
12	KNR-W 5-08	Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych - żarowych, haloge-	kpl.		
d.1	0512-01	nowych, compact 23	kpl.	23,000	
				RAZEM	23,000
13	KNR 5-08	Przew.kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekr.żył Cu-6/Al-12 mm <sup>2</sup> )	m		
d.1	0212-01	układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania 83,09	m	83,090	
				RAZEM	83,090